

УТВЕРЖДАЮ
 Заказчик
 Генеральный директор ООО «Ренонс»
 _____ Е.А. Гаврилова
 «__» _____ 2015 г.
 М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях ООО "Ренонс" по адресу г. Красноярск ул. Копылова, 2а.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|--|--|--|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Ремонтные работы | | | | |
| Покраска стен ,замена плинтусов коридора, замена двери. | | | | |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,181 | |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных и металлических порошков | 100 м плинтуса | 1,181 | |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0168 | |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 | |
| 5 | Блоки дверные в комплекте 6000/1,18*/4,17 | шт | 1 | |
| 6 | Порожек металлический 120/1,18/4,17 | м | 0,909 | |
| 7 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,6 | |
| Ремонт помещения Кухни с заменой оборудования кухни | | | | |
| 8 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,0556 | |
| 9 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0,0652 | |
| 10 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 | |
| 11 | Демонтаж конструкции окна раздачи прм. | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,03 | |
| 12 | Монтаж конструкции окна раздачи прм. | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,03 | |
| 13 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,0187 | |
| 14 | Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой прим канализац труба | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,018 | |
| 15 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2517 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|------------------------------------|--|---|--------|---|
| 16 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,1726 | |
| 17 | Стеклообои под покраску 1*25м2 1200/1,18/4,17 | шт | 1 | |
| 18 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 100 м2 облицованно й поверхности | 0,04 | |
| 19 | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,2117 | |
| 20 | Краска водоземulsionная влагост. для кух. полуматовая 9кг 2000/1,18/4,17 | шт | 1 | |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,0556 | |
| 22 | Порожек металлический 120/1,18/4,17 | м | 0,909 | |
| 23 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Сборка кухни прим. | 100 шт. изделий | 0,09 | |
| 24 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 | |
| 25 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | |
| 26 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 2 | |
| 27 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0,02 | |
| 28 | Мусор строительный с погрузкой вручную: | тонна | 1 | |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 3 | 1 тонна | 1 | |
| Раздел 2. Материалы зазчика | | | | |
| 30 | Кухня 38004,00/1,18/4,17 | Комплект с оборудовани ем | 1 | |

Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс»

 /А.Н. Павлив/